

第二轮报价表

项目名称	焦作市马村区 X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程		
供应商名称	河南省泰始建筑工程有限公司		
总报价（元）	大写：贰佰零玖万玖仟叁佰柒拾元贰角壹分 小写：2099370.21		
项目经理	吴江飞	证书编号	豫 241171711628
合同履行期限	90日历天		
质量要求	合格		

供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单和第二轮报价表应以附件形式上传，未上传者按无效处理。

供应商名称：河南省泰始建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：

（电子签章）

2025 年 3 月 25 日

投标报价

招标人： 焦作市马村区公路事业发展中心

工程名称： 焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

投标总价 (小写)： 2099370.21


(大写)： 贰佰零玖万玖仟叁佰柒拾元贰角壹分

投标人： _____



法定代表人 _____

或其授权人： _____



(签字或盖章)

编制人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

编制说明

- (1) 交通运输部公告 2018 年第 86 号文“关于《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) 及《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018) 的公告;
- (2) 河南省交通厅根据交通运输部【2018】86 号文“关于执行《公路工程项目概算预算编制办法》及《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的通知”;
- (3) 河南省交通运输厅豫交文【2019】274 号“关于发布《河南省公路工程项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知”;
- (4) 国家税务总局公告【2019】14 号“关于《深化增值税改革有关事项的公告》的通知”;
- (5) 中华人民共和国交通运输部公告第 26 号文交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG3820-2018) 和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018) 中“税金”有关规定的公告;
- (6) 《焦作市马村区 X060 待丰线(修焦线-人民路段) 改建工程》施工图设计图纸;
- (7) 焦作标准造价信息(9-10 月) 及市场价。



工程量清单表

合同段：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

标表2

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
202	场地清理					39056.76
202-2	铣刨旧路面					1904.40
-b	铣刨沥青混凝土路面	沥青混凝土铣刨拆除 1、厚度：4cm 2、运距：自行考虑	m2	1035	1.84	1904.40
202-2	铣刨旧路面					9936.00
-b	铣刨沥青混凝土路面	沥青混凝土铣刨拆除 1、厚度：5cm 2、运距：自行考虑	m2	5175	1.92	9936.00
202-2	铣刨旧路面					1235.79
-b	铣刨沥青混凝土路面	沥青混凝土铣刨拆除 1、厚度：6cm 2、运距：自行考虑	m2	621	1.99	1235.79
202-2	铣刨旧路面					897.35
-a	铣刨水泥稳定碎石基层	水泥稳定碎石基层铣刨拆除 1、厚度：18cm 2、运距：自行考虑	m2	310.5	2.89	897.35
202-2	铣刨旧路面					13765.50
-a	铣刨水泥稳定类上基层	水泥稳定碎石基层铣刨拆除 1、厚度：15cm 2、运距：自行考虑	m2	5175	2.66	13765.50
202-2	铣刨旧路面					11074.50
-a	水泥稳定类下基层	水泥稳定碎石基层铣刨拆除 1、厚度：8cm 2、运距：自行考虑	m2	5175	2.14	11074.50
202-3	拆除结构物					243.22
-d	拆除标志	1、位置：k0+780、 k0+840 2、运距：自行考虑	处	2	121.61	243.22
清单 第200章 合计 人民币 39056.76 元						

工程量清单表

合同段：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

标表2

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
B001	原有沥青混凝土拉毛处理		m2	9720	0.80	7776.00
B002	裂缝处理	1、清缝 2、密封胶灌缝	m	278.5	3.45	960.83
B004	聚合物改性沥青抗裂贴		m2	656.8	9.04	5937.47
B003	水泥净浆		m2	10867.5	5.30	57597.75
304	水泥稳定类底基层、基层					506602.31
304-1	底基层					187411.76
-a	180mm厚全深式就地冷再生	全深式就地冷再生（掺 25%碎石及 5%水泥）	m2	5433.8	34.49	187411.76
304-3	基层					313109.90
-a	18cm厚水泥稳定碎石摊铺	水泥稳定碎石摊铺 1、厚度：18cm 2、水泥掺加剂不得小于 3.0%，不得大于 4.5% 3、养生 4、运距：自行考虑 5. 其它满足设计和规范要求	m2	6028.3	51.94	313109.90
304-3	调平层					6080.65
-a	3cm厚水泥稳定碎石摊铺	水泥稳定碎石摊铺 1、厚度：3cm 2、水泥掺加剂不得小于 3.0%，不得大于 4.5% 3、养生 4、运距：自行考虑 5. 其它满足设计和规范要求	m2	543.4	11.19	6080.65
308	透层和黏层					31782.10
308-1	透层	1、 PC-2型乳化沥青 2、用量1.1±0.2L/m2， 3. 其它满足图纸和规范要求	m2	6338.8	1.97	12487.44

工程量清单表

合同段：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

标表2

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
308-2	黏层	1、 PC-3型乳化沥青 2、用量 0.3~0.6L/m ² 3. 其它满足图纸和规范要求	m ²	16214	1.19	19294.66
310	沥青表面处置与封层					30996.73
310-2	封层	1、 PC-1型乳化沥青 2、用量为 0.9~1.0kg/m ² 3. 其它满足图纸和规范要求	m ²	6338.8	4.89	30996.73
311	改性沥青及改性沥青混合料					1301572.26
311-1	细粒式改性沥青混合料路面					818151.46
-a	35mm厚细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土	1、细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：35mm 3、运距：自行考虑 4、其它满足图纸和规范要求	m ²	9720	47.70	463644.00
-b	40mm厚细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土	1、细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土（AC-13C） 2、厚度：40mm 3、运距：自行考虑 4、其它满足图纸和规范要求	m ²	6494	54.59	354507.46
311-2	中粒式改性沥青混合料路面					483420.80
-a	60mm厚中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土	1、中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土（AC-20C） 2、厚度：60mm 3、运距：自行考虑 4、其它满足图纸和规范要求	m ²	6080	79.51	483420.80
清单 第300章 合计 人民币 1943225.45 元						

工程量清单表

合同段：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线						
子目号	子目名称	项目特征	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志					18483.98
604-1	道口标柱	1、c25基础： 500*400*400mm 2、道口标柱做法详见图纸	个	8	35.00	280.00
604-5	单悬臂式交通标志	1、100mm厚15垫层 2、c30基础： 1100*1100*1100mm 3、基坑开挖 4、单悬臂标志做法详见图纸	个	5	3573.18	17865.90
604-8	里程碑	1、玻璃钢材质 2、其它详见图纸	个	1	118.78	118.78
604-10	百米桩	1、玻璃钢材质 2、其它详见图纸	个	17	12.90	219.30
605	道路交通标线					66763.71
605-1	热熔型涂料路面标线					25560.31
-a	热熔型涂料路面标线	1、热熔反光标线 2、其它详见图纸	m2	681.79	37.49	25560.31
605-2	溶剂型涂料路面标线					21850.92
-a	减速振动标线	1. 加热溶剂型 2. 其它详见图纸	m2	209.3	104.40	21850.92
605-6	立面标记	1、IV类反光膜 2、做法详见图纸	m2	2.11	29.61	62.48
605-8	橡胶减速丘	1、橡胶材质 2、标准节段规格： 38cm*50cm*3cm 3、其他详见图纸	m	144	128.75	18540.00
B006	路测障碍物清理		m2	50	15.00	750.00
清单 第600章 合计 人民币 85247.69 元						

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：铣刨沥青混凝土路面

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 4cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合 计		
	工 程 数 量			1.035			0.041								
	定 额 表 号			2-3-1-8+2-3-1-9*-1			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	3	326.71								3	326.71
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.04	30.72								0.04	30.72
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.16	711.59								0.16	711.59
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.17	120.11	8.25	0.34	245.33					0.5	365.43
5	小型机具使用费	元	1	13.3	13.77	13.77								13.77	13.77
6	基价	元	1	1120.44	1159.65	1159.65	5611.49	230.07	230.07					1389.73	1389.73

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				1202.89			245.33						1448.22
	其他直接费	I	元		0.073		0.85	0							0.85
		II	元		0.818		9.49	0.154		0.35					9.84
	间接费	规费	元		33.5		128.32	33.5		12.33					140.65
		企业管理费	元		3.039		35.24	1.835		4.22					39.46
	利润及税金	元	7.42/9			221.39			42.58						263.97
	建筑安装工程费	元				1598.18			304.81						1902.99

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：铣刨沥青混凝土路面

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 5cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合计		
	工 程 数 量			5.175			0.259								
	定 额 表 号			2-3-1-8			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	15.01	1633.57								15.01	1633.57
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.21	153.59								0.21	153.59
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.78	3557.93								0.78	3557.93
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.83	600.53	8.25	2.14	1549.74					2.96	2150.27
5	小型机具使用费	元	1	13.3	68.83	68.83								68.83	68.83
6	基价	元	1	1120.44	5798.27	5798.27	5611.49	1453.37	1453.37					7251.65	7251.65

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				6014.45			1549.74						7564.19
	其他直接费	I	元		0.073	4.23	0								4.23
		II	元		0.818	47.43	0.154		2.24						49.67
	间接 费	规费	元		33.5	641.6	33.5		77.92						719.52
		企业管理费	元		3.039	176.21	1.835		26.67						202.88
	利润及税金	元	7.42/9			1106.94			268.98						1375.92
	建筑安装工程费	元				7990.86			1925.55						9916.41

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：铣刨沥青混凝土路面

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 6cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合计		
	工 程 数 量			0.621			0.037								
	定 额 表 号			2-3-1-8+2-3-1-9			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	1.8	196.03								1.8	196.03
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.02	18.43								0.02	18.43
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.09	426.95								0.09	426.95
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.1	72.06	8.25	0.31	221.39					0.4	293.46
5	小型机具使用费	元	1	13.3	8.26	8.26								8.26	8.26
6	基价	元	1	1120.44	695.79	695.79	5611.49	207.62	207.62					903.42	903.42

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				721.74			221.39						943.13
	其他直接费	I	元		0.073		0.51	0							0.51
		II	元		0.818		5.69	0.154		0.32					6.01
	间接 费	规费	元		33.5		76.99	33.5		11.13					88.12
		企业管理费	元		3.039		21.15	1.835		3.81					24.96
	利润及税金	元	7.42/9			132.84			38.42						171.26
	建筑安装工程费	元				958.92			275.07						1233.99

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：铣刨水泥稳定碎石基层

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 18cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合 计		
	工 程 数 量			0.311			0.056								
	定 额 表 号			2-3-1-8+2-3-1-9*13			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	0.9	98.17								0.9	98.17
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.01	9.23								0.01	9.23
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.05	213.82								0.05	213.82
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.05	36.09	8.25	0.46	335.08					0.51	371.17
5	小型机具使用费	元	1	13.3	4.14	4.14								4.14	4.14
6	基价	元	1	1120.44	348.46	348.46	5611.49	314.24	314.24					662.7	662.7

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				361.45			335.08						696.53
	其他直接费	I	元	0.073		0.25	0								0.25
		II	元	0.818		2.85	0.154		0.48						3.33
	间接费	规费	元	33.5		38.56	33.5		16.85						55.41
		企业管理费	元		3.039		10.59	1.835		5.77					16.36
	利润及税金	元	7.42/9			66.52			58.16						124.68
	建筑安装工程费	元				480.22			416.34						896.56

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：铣刨水泥稳定类上基层

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 15cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合 计		
	工 程 数 量			5.175			0.776								
	定 额 表 号			2-3-1-8+2-3-1-9*10			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	15.01	1633.57								15.01	1633.57
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.21	153.59								0.21	153.59
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.78	3557.93								0.78	3557.93
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.83	600.53	8.25	6.4	4643.24					7.23	5243.77
5	小型机具使用费	元	1	13.3	68.83	68.83								68.83	68.83
6	基价	元	1	1120.44	5798.27	5798.27	5611.49	4354.51	4354.51					10152.78	10152.78

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				6014.45			4643.24						10657.69
	其他直接费	I	元		0.073	4.23	0								4.23
		II	元		0.818	47.43	0.154		6.71						54.14
	间接费	规费	元		33.5	641.6	33.5		233.45						875.05
		企业管理费	元		3.039	176.21	1.835		79.91						256.12
	利润及税金	元	7.42/9			1106.94			805.89						1912.83
	建筑安装工程费	元				7990.86			5769.2						13760.06

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：水泥稳定类下基层

编 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方								
	工 程 细 目			铣刨机铣刨沥青混凝土路面厚 8cm			8t以内自卸汽车运土1km								
	定 额 单 位			1000m ²			1000m ³ 天然密实方						合 计		
	工 程 数 量			5.175			0.414								
	定 额 表 号			2-3-1-8+2-3-1-9*3			1-1-11-3								
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.9	15.01	1633.57								15.01	1633.57
2	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.04	0.21	153.59								0.21	153.59
3	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	4583.48	0.15	0.78	3557.93								0.78	3557.93
4	8t以内自卸汽车	台班	725.28	0.16	0.83	600.53	8.25	3.42	2477.19					4.24	3077.73
5	小型机具使用费	元	1	13.3	68.83	68.83								68.83	68.83
6	基价	元	1	1120.44	5798.27	5798.27	5611.49	2323.15	2323.15					8121.43	8121.43

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				6014.45			2477.19						8491.64
	其他直接费	I	元		0.073	4.23	0								4.23
		II	元		0.818	47.43	0.154		3.58						51.01
	间接费	规费	元		33.5	641.6	33.5		124.55						766.15
		企业管理费	元		3.039	176.21	1.835		42.63						218.84
	利润及税金	元	7.42/9			1106.94			429.95						1536.89
	建筑安装工程费	元				7990.86			3077.9						11068.76

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：拆除标志

编 号	工 程 项 目														
	工 程 细 目			拆除标志											
	定 额 单 位			处									合 计		
	工 程 数 量			2											
	定 额 表 号														
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	拆除标志	处	100	1	2	200								2	200
2	基价	元	1	100	200	200								200	200
	直接工程费	元				200									200
	其他直接费	I	元		0.073										
		II	元		0.818		1.64								1.64
	间接 费	规费	元		33.5										
		企业管理费	元		3.039		6.08								6.08
	利润及税金		元	7.42/9		35.49									35.49
	建筑安装工程费		元			243.21									243.21

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：原有沥青混凝土拉毛处理

编 号	工 程 项 目			原有沥青混凝土拉毛处理											
	工 程 细 目			原有沥青混凝土拉毛处理											
	定 额 单 位			m2									合 计		
	工 程 数 量			9720											
	定 额 表 号			B001											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	基价	元	1												
	直接工程费	元													
	其他直接费	I	元	0											
		II	元	0											
	间接 费	规费	元	0											
		企业管理费	元	0											
	利润及税金	元	7.42/9												
	建筑安装工程费	元				7776									7776

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：裂缝处理

编 号	工 程 项 目			水泥混凝土路面修补坑洞及裂 缝处理											
	工 程 细 目			裂缝处理											
	定 额 单 位			100m									合 计		
	工 程 数 量			2.785											
	定 额 表 号			2-22-3											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	1	2.79	303.15								2.79	303.15
2	材料总重量	t		0.1	0.28									0.28	
3	其它材料费	元	1	1.2	3.34	3.34								3.34	3.34
4	环氧树脂	kg	28.26	5	13.93	393.52								13.93	393.52
5	基价	元	1	248.78	692.85	692.85								692.85	692.85
	直接工程费	元				700.01									700.01
	其他直接费	I	元		0.073	0.22									0.22
		II	元		0.818	5.67									5.67
	间接 费	规费	元		33.5	101.56									101.56
		企业管理费	元		3.039	21.06									21.06
	利润及税金	元	7.42/9			132.78									132.78
	建筑安装工程费	元				961.3									961.3

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：聚合物改性沥青抗裂贴

编 号	工 程 项 目			路基、中央分隔带盲沟											
	工 程 细 目			土工布铺设											
	定 额 单 位			1000m2									合计		
	工 程 数 量			0.657											
	定 额 表 号			1-3-2-1											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	7.5	4.93	536.36								4.93	536.36
2	8-12号铁丝	kg	4.36	0.67	0.44	1.9								0.44	1.9
3	U形锚钉	kg	4.27	34.53	22.69	96.87								22.69	96.87
4	其他材料费	元	1	47.75	31.37	31.37								31.37	31.37
5	聚合物改性沥青抗裂贴	m2	5.7	1062.5	698.06	3978.96								698.06	3978.96
6	基价	元	1	7051.4 4	4632.8	4632.8								4632.8	4632.8
	直接工程费	元				4645.46									4645.46
	其他直接费	I	元	0.115		0.6									0.6
		II	元	1.201		55.64									55.64
	间接 费	规费	元	33.5		179.68									179.68
		企业管理费	元	4.392		203.47									203.47
	利润及税金		元	7.42/9		853.33									853.33
	建筑安装工程费		元			5938.18									5938.18

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：水泥净浆

编 号	工 程 项 目			水泥净浆											
	工 程 细 目			水泥净浆											
	定 额 单 位			m2									合 计		
	工 程 数 量			10867.5											
	定 额 表 号			B003											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	基价	元	1												
	直接工程费	元													
	其他直接费	I	元	0											
		II	元	0											
	间接 费	规费	元	0											
		企业管理费	元	0											
	利润及税金	元	7.42/9												
	建筑安装工程费	元				57597.75									57597.75

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：180mm厚全深式就地冷再生

编 号	工 程 项 目			泡沫沥青就地冷再生基层											
	工 程 细 目			再生基层厚18cm											
	定 额 单 位			1000m ²									合 计		
	工 程 数 量			5.434											
	定 额 表 号			2-1-14-1+2-1-14-2*3											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	5.9	32.06	3489.8								32.06	3489.8
2	石油沥青	t	3330	3.87	21.02	70010.41								21.02	70010.41
3	水	m ³	4.2	3	16.3	68.47								16.3	68.47
4	石屑	m ³	70	59.22	321.8	22526.1								321.8	22526.1
5	32.5级水泥	t	307.69	4.04	21.94	6749.81								21.94	6749.81
6	6000L以内洒水汽车	台班	742	0.37	2.01	1491.85								2.01	1491.85
7	15t以内双钢轮振动压路机	台班	1714.57	0.27	1.44	2469								1.44	2469
8	20~25t以内轮胎式压路机	台班	999.65	0.24	1.28	1276.54								1.28	1276.54
9	22000L以内液态沥青运输车	台班	1751.56	0.17	0.9	1570.47								0.9	1570.47
10	泡沫沥青就地冷再生机	台班	17080.11	0.35	1.92	32763.1								1.92	32763.1

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：18cm厚水泥稳定碎石摊铺

编 号	工 程 项 目			机械铺筑厂拌基层稳定土混 合料											
	工 程 细 目			7.5m以内摊铺机铺筑基层											
	定 额 单 位			1000m2									合 计		
	工 程 数 量			6.028											
	定 额 表 号			2-1-9-7											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.8	16.88	1837.21								16.88	1837.21
2	其他材料费	元	1	301	1814.43	1814.43								1814.43	1814.43
3	水泥稳定碎石	m3	210	180	1085.04	227858.4								1085.04	227858.4
4	16~20t以内轮 胎式压路机	台班	804.55	0.25	1.51	1212.46								1.51	1212.46
5	摊铺宽7.5m稳定 土摊铺机	台班	1640.9 6	0.31	1.87	3066.43								1.87	3066.43
6	10000L以内洒水 汽车	台班	1152.8 5	0.16	0.96	1111.9								0.96	1111.9
7	12~15t光轮压 路机	台班	624.06	0.08	0.48	300.95								0.48	300.95
8	20t以内振动压 路机	台班	1562.4 4	0.41	2.47	3861.54								2.47	3861.54
9	基价	元	1	39907. 39	240561 .75	240561.75								240561 .75	240561.75

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				241063.31									241063.31
	其他直接费	I	元		1.994				217.13						217.13
		II	元		2.729				6564.93						6564.93
	间接 费	规费	元		33.5				1039.7						1039.7
		企业管理费	元		7.747				18636.32						18636.32
	利润及税金	元	7.42/9						45588.87						45588.87
	建筑安装工程费	元							313110.26						313110.26

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：3cm厚水泥稳定碎石摊铺

编 号	工 程 项 目			机械铺筑厂拌基层稳定土混 合料											
	工 程 细 目			7.5m以内摊铺机铺筑基层											
	定 额 单 位			1000m2									合计		
	工 程 数 量			0.543											
	定 额 表 号			2-1-9-7											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	2.8	1.52	165.5								1.52	165.5
2	其他材料费	元	1	301	163.44	163.44								163.44	163.44
3	水泥稳定碎石	m3	210	30	16.29	3420.9								16.29	3420.9
4	16~20t以内轮 胎式压路机	台班	804.55	0.25	0.14	109.22								0.14	109.22
5	摊铺宽7.5m稳定 土摊铺机	台班	1640.9 6	0.31	0.17	276.22								0.17	276.22
6	10000L以内洒水 汽车	台班	1152.8 5	0.16	0.09	100.16								0.09	100.16
7	12~15t光轮压 路机	台班	624.06	0.08	0.04	27.11								0.04	27.11
8	20t以内振动压 路机	台班	1562.4 4	0.41	0.22	347.85								0.22	347.85
9	基价	元	1	8407.3 9	4565.21	4565.21								4565.21	4565.21

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				4610.4									4610.4
	其他直接费	I	元		1.994				19.55						19.55
		II	元		2.729				124.58						124.58
	间接 费	规费	元		33.5				93.66						93.66
		企业管理费	元		7.747				353.67						353.67
	利润及税金	元	7.42/9						877.66						877.66
	建筑安装工程费	元							6079.52						6079.52

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：透层

编 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层											
	工 程 细 目			乳化沥青半刚性基层透层											
	定 额 单 位			1000m2									合计		
	工 程 数 量			6.339											
	定 额 表 号			2-2-16-4											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	0.1	0.63	69								0.63	69
2	乳化沥青	t	3200	0.4	2.54	8113.92								2.54	8113.92
3	路面用石屑	m3	70	2.55	16.16	1131.51								16.16	1131.51
4	9~16t以内轮胎式压路机	台班	682.41	0.12	0.76	519.1								0.76	519.1
5	8000L以内沥青洒布车	台班	878.91	0.05	0.32	278.57								0.32	278.57
6	基价	元	1	1736.1 1	11005. 18	11005.18								11005. 18	11005.18

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：黏层

编 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层											
	工 程 细 目			乳化沥青沥青层粘层											
	定 额 单 位			1000m ²									合 计		
	工 程 数 量			16.214											
	定 额 表 号			2-2-16-6											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	乳化沥青	t	3200	0.3	4.86	15565.44								4.86	15565.44
2	8000L以内沥青洒布车	台班	878.91	0.02	0.32	285.01								0.32	285.01
3	基价	元	1	1016.68	16484.39	16484.39								16484.39	16484.39
	直接工程费		元			15850.45									15850.45
	其他直接费	I	元	0.073		0.2									0.2
		II	元	0.818		134.84									134.84
	间接费	规费		元	33.5	11.83									11.83
		企业管理费		元	3.039	500.96									
	利润及税金		元	7.42/9		2869.5									2869.5
	建筑安装工程费		元			19367.78									19367.78

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：封层

编 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层											
	工 程 细 目			乳化沥青层铺法上封层											
	定 额 单 位			1000m2									合计		
	工 程 数 量			6.339											
	定 额 表 号			2-2-16-12											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	4.6	29.16	3174								29.16	3174
2	乳化沥青	t	3200	0.8	5.07	16227.84								5.07	16227.84
3	路面用石屑	m3	70	7.14	45.26	3168.23								45.26	3168.23
4	9~16t以内轮胎式压路机	台班	682.41	0.3	1.9	1297.74								1.9	1297.74
5	8000L以内沥青洒布车	台班	878.91	0.05	0.32	278.57								0.32	278.57
6	撒布宽度1~3m石屑撒布机	台班	740.29	0.02	0.13	93.85								0.13	93.85
7	基价	元	1	4169.27	26428.99	26428.99								26428.99	26428.99

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				24240.23									24240.23
	其他直接费	I	元		0.073				3.42						3.42
		II	元		0.818				216.19						216.19
	间接 费	规费	元		33.5				1148.82						1148.82
		企业管理费	元		3.039				803.18						803.18
	利润及税金	元	7.42/9						4597.31						4597.31
	建筑安装工程费	元							31009.15						31009.15

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：35mm厚细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土

编 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑											
	工 程 细 目			机械摊铺细粒式沥青混凝土混 合料(120t/h以内)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体									合计		
	工 程 数 量			0.34											
	定 额 表 号			2-2-14-40											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	30	10.2	1110.27								10.2	1110.27
2	细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土	m3	1020	1000	340	346800								340	346800
3	20~25t以内轮胎式压路机	台班	999.65	2.36	0.8	802.12								0.8	802.12
4	16~20t以内轮胎式压路机	台班	804.55	5.5	1.87	1504.51								1.87	1504.51
5	10000L以内洒水车	台班	1152.85	0.4	0.14	156.79								0.14	156.79
6	10t以内双钢轮振动压路机	台班	1147.4	11.52	3.92	4494.14								3.92	4494.14
7	6.0m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1928.02	4.1	1.39	2687.66								1.39	2687.66
8	基价	元	1	1050430.86	357146.49	357146.49								357146.49	357146.49

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				357555.48									357555.48
	其他直接费	I	元		1.994				206.31						206.31
		II	元		2.729				9746.53						9746.53
	间接 费	规费	元		33.5				861.66						861.66
		企业管理费	元		7.747				27668.14						27668.14
	利润及税金	元	7.42/9						67571.44						67571.44
	建筑安装工程费	元							463609.56						463609.56

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：40mm厚细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土

编 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑											
	工 程 细 目			机械摊铺细粒式沥青混凝土混 合料(120t/h以内)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体						合 计					
	工 程 数 量			0.26											
	定 额 表 号			2-2-14-40											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	30	7.8	849.03								7.8	849.03
2	细粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土	m3	1020	1000	260	265200								260	265200
3	20~25t以内轮胎式压路机	台班	999.65	2.36	0.61	613.39								0.61	613.39
4	16~20t以内轮胎式压路机	台班	804.55	5.5	1.43	1150.51								1.43	1150.51
5	10000L以内洒水汽车	台班	1152.85	0.4	0.1	119.9								0.1	119.9
6	10t以内双钢轮振动压路机	台班	1147.4	11.52	3	3436.69								3	3436.69
7	6.0m以内带自动找平沥青混合料摊铺机	台班	1928.02	4.1	1.07	2055.27								1.07	2055.27
8	基价	元	1	1050430.86	273112.02	273112.02								273112.02	273112.02

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				273424.78									273424.78
	其他直接费	I	元		1.994				157.76						157.76
		II	元		2.729				7453.23						7453.23
	间接 费	规费	元		33.5				658.92						658.92
		企业管理费	元		7.747				21157.99						21157.99
	利润及税金	元	7.42/9						51672.27						51672.27
	建筑安装工程费	元							354524.95						354524.95

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：60mm厚中粒式 ACMP-2温拌改性沥青混凝土

编 号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑											
	工 程 细 目			机械摊铺中粒式沥青混凝土混 合料(120t/h以内)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体						合计					
	工 程 数 量			0.365											
	定 额 表 号			2-2-14-39											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	28.7	10.48	1140.26								10.48	1140.26
2	中粒式 ACMP- 2温拌改性沥青 混凝土	m3	990	1000	365	361350								365	361350
3	20~25t以内轮 胎式压路机	台班	999.65	2.34	0.85	853.8								0.85	853.8
4	16~20t以内轮 胎式压路机	台班	804.55	5.48	2	1609.26								2	1609.26
5	10000L以内洒水 汽车	台班	1152.8 5	0.4	0.15	168.32								0.15	168.32
6	10t以内双钢轮 振动压路机	台班	1147.4	11.52	4.2	4824.59								4.2	4824.59
7	6.0m以内带自动 找平沥青混合料 摊铺机	台班	1928.0 2	4.07	1.49	2864.17								1.49	2864.17
8	基价	元	1	1020 01.83	372373 .67	372373.67								372373 .67	372373.67

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
	直接工程费	元				372810.4									372810.4
	其他直接费	I	元		1.994				219.81						219.81
		II	元		2.729				10162.08						10162.08
	间接 费	规费	元		33.5				906.39						906.39
		企业管理费	元		7.747				28847.79						28847.79
	利润及税金	元	7.42/9						70454.84						70454.84
	建筑安装工程费	元							483401.31						483401.31

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：道口标柱

编 号	工 程 项 目			道口标柱											
	工 程 细 目			道口标柱											
	定 额 单 位			个									合 计		
	工 程 数 量			8											
	定 额 表 号			604-1											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	基价	元	1												
	直接工程费	元													
	其他直接费	I	元	0											
		II	元	0											
	间接 费	规费	元	0											
		企业管理费	元	0											
	利润及税金	元	7.42/9												
	建筑安装工程费	元				280									280

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1 2	200~620N·m蛙式夯土机	台班	27.62				70.42	0.7	19.45						
1 3	基价	元	1	2575.0 4	43.78	43.78	7290.6 1	72.91	72.91	4440.8 5	377.47	377.47	3925.2 5	2614.22	2614.22
直接工程费		元				45.64			72.57			393.83			2702.37
其他直接费		I	元	0			0			0		0	0		
		II	元	0.521		0.23	0.521		0.38	0.564		2.13	0.564		14.74
间接费	规费	元		33.5		5.08	33.5		17.8	33.5		40.6	33.5		121.43
	企业管理费	元		3.27		1.43	3.27		2.38	3.106		11.72	3.106		81.2
利润及税金		元	7.42/9			8.39			14.5			72			481.96
建筑安装工程费		元				60.77			107.63			520.28			3401.7

单价分析表

编 号	工 程 项 目			I 钢筋混凝土基础			II 铝合金标志牌			II 铝合金标志牌					
	工 程 细 目			金属标志牌基础钢筋			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			黄闪灯		
	定 额 单 位			1t钢筋			10t			10t			个		
	工 程 数 量			0.255			0.125			0.007			5		
	定 额 表 号			5-1-4-2			5-1-4-7			5-1-4-8					
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	8.7	2.22	241.48	1	0.13	13.61	6.7	0.05	5.11			
2	HRB400钢筋	t	3500	1.03	0.26	914.81									
3	20-22号铁丝	kg	4.79	5.1	1.3	6.23									
4	钢管立柱	t	4800				7.08	0.89	4248						
5	电焊条	kg	5.73				0.6	0.08	0.43						
6	镀锌铁件	kg	5.73				2978.8	372.35	2133.57	2996.6	20.98	120.19			
7	铝合金标志	t	16666.67							7.06	0.05	823.9			
8	反光膜	m2	170.94							1018.1	7.13	1218.24			
9	黄闪灯	个	280										1	5	1400
10	8t以内汽车式起重	台班	743.01				0.49	0.06	45.51	1.8	0.01	9.36			
11	32KV·A交流电弧焊机	台班	175.67				0.09	0.01	1.98						
12	10t以内载货汽车	台班	713.57				0.46	0.06	41.03	1.67	0.01	8.34			

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1 3	最大作业高度 10m以内高空作 业车	台班	538.54							0.9	0.01	3.39			
1 4	基价	元	1	4278.1 2	1090.92	1090.92	54159. 26	6769.91	6769.91	31247 9.66	2187.36	2187.36	280	1400	1400
	直接工程费	元				1162.52			6484.13			2188.54			1400
	其他直接费	I	元		0.874		2.06	0.874		0.85	0.874		0.22	0.073	
		II	元		0.564		6.15	0.564		38.18	0.564		12.34	0.818	11.45
	间接 费	规费	元		33.5		80.9	33.5		11.53	33.5		3.52	33.5	
		企业管理费	元		3.106		33.88	3.106		210.27	3.106		67.94	3.039	42.55
	利润及税金	元	7.42/9			207.33			1174.75			387.94			248.46
	建筑安装工程费	元				1492.84			7919.71			2660.5			1702.46

单价分析表

编 号	工 程 项 目														
	工 程 细 目														
	定 额 单 位												合 计		
	工 程 数 量												0		
	定 额 表 号														
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85											7.37	801.98
2	普 C15-32.5-2(商)	m3	300											0.87	260.1
3	普 C30-32.5-2(商)	m3	330											6.79	2241.76
4	HRB400钢筋	t	3500											0.26	914.81
5	20-22号铁丝	kg	4.79											1.3	6.23
6	型钢	t	3504.27											0.00	10.53
7	钢管立柱	t	4800											0.89	4248
8	组合钢模板	t	4200											0.01	22.08
9	电焊条	kg	5.73											0.08	0.43
10	铁件	kg	4.53											2.48	11.23
11	镀锌铁件	kg	5.73											393.33	2253.76
12	水	m3	4.2											9.01	37.85

单价分析表

编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1 3	锯材	m3	1504.4 2											0	1.13
1 4	铝合金标志	t	16666. 67											0.05	823.9
1 5	反光膜	m2	170.94											7.13	1218.24
1 6	其他材料费	元	1											25.23	25.23
1 7	黄闪灯	个	280											5	1400
1 8	小型机具使用费	元	1											2.63	2.63
1 9	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	869.8											0.05	40.65
2 0	200~620N·m蛙式夯土机	台班	27.62											0.7	19.45
2 1	8t以内汽车式起重机械	台班	743.01											0.07	54.87
2 2	32KV·A交流电弧焊机	台班	175.67											0.01	1.98
2 3	10t以内载货汽车	台班	713.57											0.07	49.37
2 4	最大作业高度10m以内高空作业车	台班	538.54											0.01	3.39

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：里程碑

编 号	工 程 项 目			I 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑											
	工 程 细 目			混凝土里程碑											
	定 额 单 位			100块									合计		
	工 程 数 量			0.01											
	定 额 表 号			5-1-6-1											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	33.1	0.33	36.03								0.33	36.03
2	HPB300钢筋	t	3600	0.27	0.00	9.61								0.00	9.61
3	型钢	t	3504.27	0.01	0	0.18								0	0.18
4	组合钢模板	t	4200	0.03	0	1.34								0	1.34
5	铁件	kg	4.53	18	0.18	0.82								0.18	0.82
6	水	m3	4.2	16	0.16	0.67								0.16	0.67
7	原木	m3	1283.19	0.02	0	0.27								0	0.27
8	油漆	kg	15.38	31.1	0.31	4.78								0.31	4.78
9	中（粗）砂	m3	120	6.2	0.06	7.43								0.06	7.43
10	碎石（2cm）	m3	88.35	4.41	0.04	3.89								0.04	3.89
11	碎石（8cm）	m3	82.52	5.08	0.05	4.19								0.05	4.19

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：百米桩

编 号	工 程 项 目			I 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑											
	工 程 细 目			混凝土百米桩											
	定 额 单 位			100块									合计		
	工 程 数 量			0.17											
	定 额 表 号			5-1-6-2											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	3.6	0.61	66.62								0.61	66.62
2	HPB300钢筋	t	3600	0.07	0.01	42.84								0.01	42.84
3	型钢	t	3504.27	0.00	0	0.6								0	0.6
4	组合钢模板	t	4200	0.01	0.00	5								0.00	5
5	铁件	kg	4.53	3.7	0.63	2.85								0.63	2.85
6	水	m3	4.2	1	0.17	0.71								0.17	0.71
7	原木	m3	1283.19	0.00	0	0.87								0	0.87
8	油漆	kg	15.38	4.6	0.78	12.03								0.78	12.03
9	中（粗）砂	m3	120	0.25	0.04	5								0.04	5
10	碎石（2cm）	m3	88.35	0.41	0.07	6.16								0.07	6.16
11	32.5级水泥	t	307.69	0.19	0.03	9.83								0.03	9.83

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：热熔型涂料路面标线

编 号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线											
	定 额 单 位			100m2						合 计					
	工 程 数 量			6.818											
	定 额 表 号			5-1-5-4											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	1.55	10.57	1150.32								10.57	1150.32
2	热熔涂料	kg	4.1	400	2727.2	11181.52								2727.2	11181.52
3	反光玻璃珠	kg	3.33	95.7	652.48	2172.77								652.48	2172.77
4	其他材料费	元	1	194.2	1324.06	1324.06								1324.06	1324.06
5	4t以内载货汽车	台班	514.17	0.43	2.93	1507.41								2.93	1507.41
6	热熔标线设备	台班	852.96	0.47	3.2	2733.28								3.2	2733.28
7	基价	元	1	2892.45	19720.75	19720.75								19720.75	19720.75
	直接工程费	元				20069.35									20069.35
	其他直接费	I	元		0.115				5.8						5.8
		II	元		1.201				236.85						236.85
	间接 费	规费	元		33.5				725.96						725.96
		企业管理费	元		4.392				866.14						866.14
	利润及税金	元	7.42/9						3656.02						3656.02
	建筑安装工程费	元				25560.12									25560.12

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：减速振动标线

编 号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			路面震动标线											
	定 额 单 位			100m2									合 计		
	工 程 数 量			2.093											
	定 额 表 号			5-1-5-8											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	3.45	7.22	785.99								7.22	785.99
2	底油	kg	11.37	23	48.14	547.34								48.14	547.34
3	反光玻璃珠	kg	3.33	26.5	55.46	184.7								55.46	184.7
4	震动标线涂料	kg	8.12	632.5	1323.82	10749.44								1323.82	10749.44
5	其他材料费	元	1	194.2	406.46	406.46								406.46	406.46
6	4t以内载货汽车	台班	514.17	2.56	5.36	2754.96								5.36	2754.96
7	凸起振动标线机	台班	638.25	1.34	2.8	1790.05								2.8	1790.05
8	基价	元	1	8045.04	16838.27	16838.27								16838.27	16838.27

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：立面标记

编 号	工 程 项 目			轮廓标											
	工 程 细 目			立面标记 反光油漆											
	定 额 单 位			100m2									合 计		
	工 程 数 量			0.021											
	定 额 表 号			5-1-7-5											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	4.9	0.1	11.2								0.1	11.2
2	反光油漆	kg	34.19	50	1.05	35.9								1.05	35.9
3	其他材料费	元	1	7	0.15	0.15								0.15	0.15
4	基价	元	1	2237.2 7	46.98	46.98								46.98	46.98
	直接工程费		元			47.25									47.25
	其他直接费		I	元		0.115									0.01
			II	元		1.201									
	间接 费	规费		元		33.5									3.75
		企业管理费		元		4.392									
	利润及税金		元	7.42/9											8.84
	建筑安装工程费		元			62.47									62.47

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：橡胶减速丘

编 号	工 程 项 目			路面标线											
	工 程 细 目			路面橡胶减速带											
	定 额 单 位			m									合 计		
	工 程 数 量			144											
	定 额 表 号			5-1-5-11											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	人工	工日	108.85	0.2	28.8	3134.88								28.8	3134.88
2	橡胶减速带	m	42	1	144	6048								144	6048
3	其他材料费	元	1	14.6	2102.4	2102.4								2102.4	2102.4
4	4t以内载货汽车	台班	514.17	0.03	4.32	2221.21								4.32	2221.21
5	基价	元	1	118.34	17040.82	17040.82								17040.82	17040.82
	直接工程费	元				13506.49									13506.49
	其他直接费	I	元	0.115		5.86									5.86
		II	元	1.201		204.66									204.66
	间接 费	规费	元	33.5		1207.71									1207.71
		企业管理费	元	4.392		748.43									748.43
	利润及税金	元	7.42/9			2866.37									2866.37
	建筑安装工程费	元				18539.52									18539.52

单价分析表

编制范围：焦作市马村区X060待丰线（修焦线-人民路段）改造工程

工程名称：路测障碍物清理

编 号	工 程 项 目			路测障碍物清理											
	工 程 细 目			路测障碍物清理											
	定 额 单 位			m2									合 计		
	工 程 数 量			50											
	定 额 表 号			B006											
编	工料机名称	单位	单价	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额	定额	数量	金额
1	基价	元	1												
	直接工程费	元													
	其他直接费	I	元	0											
		II	元	0											
	间接 费	规费	元	0											
		企业管理费	元	0											
	利润及税金	元	7.42/9												
	建筑安装工程费	元				750									750