

(1) 投标货物分项报价明细表

投标货物分项报价明细表 (单厕每户)

单位：人民币元

序号	分项名称	规格	单位	数量	单价	合计报价	制造厂家名称	产地
1	★蹲便器	白色陶瓷, 尺寸为575mmx430mmx170mm(高), 表面平滑光洁, 色泽均匀。	个	1	45	45	长葛市逸翔瓷业有限公司	长葛市
	壁挂水箱	聚丙烯(PP)材质, 注塑成型, 全新料, 大小档容量 4L/8L。	个	1	31	31	广东帝富龙厨卫科技有限公司	广东
2	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆, 尺寸: 410mmx 360mm x750mm(高)。(含进水软管、下水器等配件)	个	1	125	125	长葛市飞达瓷业有限公司	长葛市
3	面盆龙头	不锈钢材质, 尺寸: Φ50mmx300mm(高)	个	1	83	83	泉兴卫浴商行	福建省
4	吸顶灯	1. 尺寸:237mmx70.5mm 3. 光源:220V 电压, 功率 5W, LED 灯;	个	1	67	67	广东省奥美丽电器有限公司	广东
5	★一体化三格化粪池	(1) 三格化粪池: 高密度聚乙烯(HDPE)材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积≥1.5m³, 三格化粪池容积比例为 2:1:3, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。(需配密封胶)(2) 双瓮化粪池: 高密度聚乙烯(HDPE)材质, 注塑成型, 容积≥1.5m³, 两瓮化粪池容积比例为 1:1, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。(需配密封胶)	个	1	620	620	河北省荣优聚环保科技有限公司、江苏瑞源塑业有限公司	河北省、江苏省
6	PPR 给水管	DN20。	米	4	17	68	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
	PPR 给水管	DN15。	米	1	15	15	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
7	UPVC 排水管	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头。	米	4	18	72	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省

	UPVC 排水管	PVC 管 De50 , PVC 管件 De50x90° 弯头。	米	1	22	22	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
8	通气帽	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头, 含 De110 透气帽。	个	1	19.3	19.3	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
9	防臭器	为了减少异味的散发和防止蹲便器下水口渗涌, 防臭器连接蹲便器时采用一体式注塑成型弯头, 内装防臭隔板。	个	2	19	38	广水市松棵之家科技有限公司	广水市
10	屋顶	30 厚 1:3 水泥砂浆找坡 JS 防水涂料一道 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 成品预制屋面板 (2640 长 x1940 宽)	平方米)	3.3	267	881.1	华豫建工集团有限公司	河南省
11	屋顶	WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管, 截面为 60mmx30mmx2.0mm. 描板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件。100 厚成品铝镁锰合金屋面板 (2640 长 x1940 宽)	平方米	3.3	267	881.1	华豫建工集团有限公司	河南省
12	塑钢门窗	门 : 800mm*2100mm 窗 : 900mm*500mm (含纱窗)	平方米	2.13	220	468.6	郑州市洪源塑钢型材有限公司	河南省
合计总价: 小写: 2555 大写: 贰仟伍佰伍拾伍圆								

备注:

1、报价应包括技术培训费、采购人厂验费、投标人缴纳的税费等招标文件要求投标人承担的费用。

3、招标范围内的各种材料设备分别详列, 应包含货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修费用、相应的伴随服务和售后服务费用等全部费用。

投标人名称 (加盖单位公章): 华豫建工集团有限公司

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章): _____

日期: 2024 年 09 月 03 日

投标货物分项报价明细表 (双厕每户)

单位：人民币元

序号	分项名称	规格	单位	数量	单价	合计报价	制造厂家名称	产地
1	★蹲便器	白色陶瓷，尺寸为575mmx430mmx170mm(高)，表面平滑光洁，色泽均匀。	个	2	35	70	长葛市逸翔瓷业有限公司	长葛市
	壁挂水箱	聚丙烯(PP)材质，注塑成型，全新料，大小档容量 4L/8L。	个	2	28	56	广东帝富龙厨卫科技有限公司	广东
2	洗手盆	白色陶瓷立柱式洗手盆，尺寸：410mmx360mm x750mm(高)。(含进水软管、下水器等配件)	个	1	125	125	长葛市飞达瓷业有限公司	长葛市
3	面盆龙头	不锈钢材质，尺寸：Φ50mmx300mm(高)	个	1	83	83	泉兴卫浴商行	福建省
4	吸顶灯	1. 尺寸: Φ237mmx70.5 mm3. 光源:220V 电压, 功率 5W, LED 灯;	个	1	67	67	广东省奥美丽电器有限公司	广东
5	★一体化三格化粪池	(1)三格化粪池:高密度聚乙烯(HDPE)材质或玻璃钢材质, 注塑成型, 容积≥1.5m³, 三格化粪池容积比例为 2:1:3, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。(需配密封胶)(2)双瓮化粪池:高密度聚乙烯(HDPE)材质, 注塑成型, 容积≥1.5m³, 两瓮化粪池容积比例为 1:1, 双侧面预留进粪口, 清粪口内径符合行业标准。(需配密封胶)	个	1	609.6	609.6	河北省荣优聚环保科技有限公司、江苏瑞源塑业有限公司	河北省、江苏省
6	PPR 给水管	DN20。	米	4	17	68	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
	PPR 给水管	DN15。	米	1	15	15	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
7	UPVC 排水管	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头。	米	4	18	72	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
	UPVC 排水管	PVC 管 De50, PVC 管件 De50x90° 弯头。	米	1	22	22	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省

8	通气帽	PVC 管 De110, PVC 管件 De110x90° 弯头, 含 De110 透气帽。	个	1	19.3	19.3	瑞腾建材集团股份有限公司	河南省
9	防臭器	为了减少异味的散发和防止蹲便器下水口渗涌, 防臭器连接蹲便器时采用一体式注塑成型弯头, 内装防臭隔板。	个	2	19	38	广水市松棵之家科技有限公司	广水市
10	屋顶	30 厚 1:3 水泥砂浆找坡 JS 防水涂料一道 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层成品预制屋面板 (2640 长 x1940 宽)	平方米	3.3	255	841.5	华豫建工集团有限公司	河南省
11	屋顶	WL1 为钢号 Q355 的矩形钢管, 截面为 60mmx30mmx2.0mm 锚板选用图集 16G362 中 M1-101 预埋件。100 厚成品铝镁锰合金屋面板 (2640 长 x1940 宽)	平方米	3.3	255	841.5	华豫建工集团有限公司	河南省
12	塑钢门窗	门: 800mm*2100mm 窗: 900mm*500mm (含纱窗)	平方米	2.13	220	468.6	郑州市洪源塑钢型材有限公司	河南省
合计总价: 小写: 2555 大写: 贰仟伍佰伍拾伍圆								

备注:

1、报价应包括技术培训费、采购人厂验费、投标人缴纳的税费等招标文件要求投标人承担的费用。

3、招标范围内的各种材料设备分别详列, 应包含货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用, 以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修费用、相应的伴随服务和售后服务费用等全部费用。

投标人名称 (加盖单位公章): 华豫建工集团有限公司

法定代表人或其授权委托人 (签字或盖章): _____

日期: 2024 年 09 月 03 日