

桐柏县黄岗镇人民政府 2025 年黄岗镇大棚村立华养鸡项目成
交内容清单

单项工程投标报价汇总表



工程名称：2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目			第 1 页 共 1 页		
序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目	2837987.05		36743.94	45745.16
1	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-住房土建工程（4套）	204078.77		3835.18	4638.90
2	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-住房安装工程（4套）	71642.12		2129.50	2324.76
3	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-压力罐基础（4套）	3388.77		94.63	117.33
4	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-蓄水池（4套）	24888.19		719.30	761.73
5	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-水井（4眼）	130627.88		1137.39	1479.64
6	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-料塔基础（10套）	25786.41		340.05	421.64
7	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-锅炉房（10套）	39225.00		229.82	641.12
8	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-发电机房（4套）	16126.70		210.00	260.38
9	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-地养半开放鸡舍（10套）	2145376.55		24803.07	31789.16
10	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-道路	91655.17		2361.85	2161.57
11	2025年黄岗镇大棚村立华养鸡项目-变压器	85191.49		883.15	1148.93

注：设备采购部分可依据以下表格的格式自行调整



分项报价一览表

供应商名称(公章)：河南桐桐建设工程有限公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-46

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	主体	1.0mm*1020mm围板	1、料塔直径2.75m，高5.8m，容量≥17m³。 2、立柱 6条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m² 材质，厚度≥3.0mm；直拉撑6条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m²，材质厚度≥2.0mm；斜拉撑12条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m²材质厚度≥2.0mm 厚度； 3、所用钢材全部采用首钢一级板材，热镀锌板模压成型，二层围板，镀锌层厚度≥275g/m²。上锥体和围板厚≥1.0mm，下锥体≥1.0mm，下锥观察孔一个（防水）。 4、料塔进料口和出料口采用镀锌材质，厚度≥3.0mm，塔盖为采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，打开方式为手动打开。	潍坊英博机械设备有限公司	片	3	1000	3000	2025年9月13日前
		1.0mm*1000mm围板			片	8	100	800	
		1.0mm 上锥			片	8	130	1040	
		1.0mm 下锥			套	1	150	150	
		上、下连接体			件	1	100	100	
		塔盖							
2	料塔配件	2485mm 斜拉	6 根/件	潍坊英博机械设备有限公司	件	2	80	160	2025年9月13日前
		1235mm 直拉	6 根/件		件	1	50	50	
		竖件	920mm10支+1154mm5支		件	1	45	45	

陈权

		方管、扶手：1件	1500mm方管2支+1400mm扶手2支		件	1	190	190	
		配件箱	胶条4.5盘+垫脚6个+梯子固定件10个+滑轮1个+爬梯固定件2个+5.3m 拉绳1根+排气孔1个+观察孔圆形塑料片1个+观察孔铁垫2个+排气孔铁垫 1 个+观察孔胶垫1个+排气孔胶垫1个+绳卡2件		箱	1	476	476	
		梯子	890mm梯子1套+2015mm梯子1套+1555mm梯子1套+2485mm梯子1套		套	1	155	155	
3	连接配件	变形口	1、采用镀锌铁材质 3.0mm 厚度；必备应急口。 2、连接料塔与调节箱用，适用于 90/110/75 绞龙/60塞盘料线。	潍坊英博机械设备有限公司	套	1	180	180	2025年9月13日前
		下料器	1、含开关板、分料箱体；采用201不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 2、包含开关片等附件，采用201不锈钢材质，厚度≥1.5mm。		套	1	450	450	
4	送料系统	75 绞龙料线	1、耐磨 PVC 管，壁厚≥3.6mm 。 2、绞龙，采用钛钢材质，厚度≥4mm。	潍坊英博机械设备有限公司	米	20	50	1000	2025年9月13日前
		75绞龙弯管	1、耐磨PVC管，壁厚≥3.6mm 。		米	4	21	84	
		绞龙驱动组合	1、电机，750KW，保护等级IP55； 2、末端轴镀锌材质，规格≥45mm、末端盒为镀锌材质，含传感器，含行程开关。 3、绞龙驱动固定采用不锈钢材质，规格6mm*75mm，V型卡卡住方式固定。		套	2	700	1400	
		辅材	1、75三通、75管卡、下料软管、下料管道等		项	2	250	500	
		料管支撑及附件	室外部分采用热镀锌材质，规格4号角铁，厚度≥2mm，支撑为热镀锌材质，4号角铁厚度≥2mm，每2米1条支撑。		套	2	690	1380	



陈权

5	电控系统	配电柜	电箱采用镀锌板材质	潍坊英博机械设备有限公司	套	2	600	1200	2025年9月13日前
		线缆及辅材	线缆：线径2.5平方毫米，规格20mm穿线管		套	2	120	240	
设备报价小计（大写）：壹万贰仟陆佰元整（小写）：12600.00元									
设备报价总合计（大写）：壹拾贰万陆仟元整（小写）：126000.00元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：陈权
日期：2025年6月30日



陈权