

3.4 禹州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：禹州教育体育局

单位名称（自然人姓名）：河南屹得源建设工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410225MA9F3ELF8U

法定代表人（负责人）：任永强

联系地址和电话：河南省安阳市林州市建筑总部大厦 P136 号、15836526617

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，

我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：河南得源建设工程有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：2024 年 9 月 21 日

任永强

注：1. 供应商须在谈判文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.5中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加禹州市教育体育局 (单位名称)的 禹州市教育体育局鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造项目(不见面开标) (项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 禹州市教育体育局鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造项目(不见面开标) (标的名称),属于建筑业 (采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为河南屹得源建设工程有限公司 (企业名称),从业人员30人,营业收入300万元,资产总额80.6万元,属于微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. / (标的名称),属于 / (采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为 / (企业名称),从业人员 / 人,营业收入为 / 万元,资产总额为 / 万元,属于 / (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):河南屹得源建设工程有限公司

日期: 2024 年 9 月 29 日



说明:

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

项目经理



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2024）1063798

姓名：郭帆

性别：女

出生年月：1987年07月26日

企业名称：河南屹得源建设工程有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年07月03日

有效期：2024年07月03日至2027年07月02日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年07月03日





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：郭帆

性 别：女

出生日期：1987-07-26

注册编号：豫2412022202312363

聘用企业：河南屹得源建设工程有限公司

注册专业：建筑工程 (2023年07月19日 至 2026年05月18日)



个人签名：郭帆
签名日期：2024.7.31



住房和城乡建设厅

签发日期：2023年07月19日

4.3 后期服务方案

（根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

一、质保期内的服务承诺

质保期内的服务承诺：我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报用户。为使回访维修及时、且保质保量达到用户满意，接到用户信息后，确保 2 小时内到场维修，并实行工程交工后 1 个月内回访一次，以后每 3 个月回访一次的领导带队定期回访制度，尽量满足用户使用功能的需要，视用户为“上帝”，尊重用户意见急用户所急，想用户所想，及时为用户排忧解难。

（1）质量保证承诺

1) 工程竣工后，在移交前工地现场留守技术、管理人员对成品进行精心保护；工程移交前进行场地清理和清洁卫生工作，做到干净、整洁，满足业主投入使用的要求。

2) 发送保修证书

本工程竣工验收后，我单位将根据合同向业主发送保修证书，保修证书内容包括：工程概况、保修范围和内容、保修联系人（本工程项目的项目经理）、保修时间、保修说明、保修情况记录等。

3) 保修范围和内容的项目，本单位在接到业主有关质量投诉后 24 小时内作出合理回应并由指定保修联系人及时组织管理、技术人员到场检查，会同业主一同及有关质量检测单位进行鉴定，对由本单位施工质量原因造成的问题，我公司将尽快制订维修方案，并组织人

员在三天内到达现场进行维修；维修完毕后再会同业主和有关部门一同验收，在保修证明上填写维修情况记录。如未按约定期限内维修，业主可委托他人修理，并扣除相应的维修费用。

4) 发生紧急抢修事故，本单位接到通知后，立即赶到现场抢修，由于工程质量引起的事故，抢修费用自付。

5) 由于本单位原因致使工程在国家规定的合理使用期限内造成人物财产损害的，本公司愿意承担损害赔偿赔偿责任。

6) 工程回访由本单位领导组织技术、管理人员定期对工程进行回访，通过对工程的实地查看，开座谈会、征求业主意见等形式对工程的使用情况进行了解，并认真做好回访记录，发现问题及时处理解决。

(2) 质量保证措施

1) 本单位将负责所有的文件资料完整、齐全、符合规定要求，并按照有关验收程序做好工程移交工作。

2) 本单位按照 ISO9002 质量管理体系制订回访计划，并成立工程保修小组，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。

3) 对回访中反映的质量问题，按本单位《质量回访及访问程序》执行，确保用户 100%满意。

二、质保期外的服务承诺

①质保期限按国家相关规定执行；

②工程质保期满后，项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组，并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季度电话回访一次，每半年派专人回访一次。

③在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉，确保能随时派维

修服务人员进驻现场进行维修，确保用户满意。

④对贵方提出的维修要求，维修人员主动配合，尽可能满足，绝对不让贵方感到保修期内外的差别。

我公司承诺保证在项目保修期内每个季度回访一次。回访时要对施工项目实地考察，认真听取业主意见，确属公司原因造成的质量问题，接业主通知后，维修人员保证 24 小时内到场。非本公司原因造成的质量问题，如业主一时无法解决，应业主邀请，本公司维修人员亦会 24 小时到场。重大紧急情况一旦发生，公司不问原因，先维修后再和业主探讨责任归属问题。

三、保修做到跟踪服务，发现问题保证做到随叫随到，保证优质服务承诺及措施

我单位不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视工程的跟踪保修服务。从工程交付之日起，我方的跟踪保修工作随即展开。在保修期间，我方将根据保修合同，本着“对用户服务、向业主负责、让用户满意”的认真态度，以有效的措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益，我公司保证业主发现问题，保证做到随叫随到，与业主商议返修方案。找出主要的原因制定措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。日常维护当天解决、小修三天、中大修七天。工程维修记录由工程部门发给指派维修单位，并备份保存。维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽量满足，坚决防止和业主方面的争执。维修负责人按维修任务书的内容进行维修工作。当维修任务完成后通知单位质量部门对工程维修部分进行检验，合格后提请业主验收并签署意见，维修负责人要将工程管理部发放的工程维修记录返回工程部门。保修记录对于回访，我单位均要建立相应的档案，

回访及维修记录主要有：工程回访记录、回访工程质量问题汇总、工程维修记录。回访资料全部备份一套交于甲方，以便使用。



供应商名称：河南屹得建设工程有限公司

单位法定代表人（单位负责人）签字：

任永强

日期：2024 年 9 月 29 日

最终报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2024085

项目名称：禹州市教育体育局鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
1	禹州市教育体育局鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造项目（不见面开标）	大写：玖拾壹万壹仟肆佰柒拾柒元柒角 小写：911477.7 元	合同签订后 90日 历天内完成	/

供应商名称：河南政通建设工程有限公司（全称）（公章）

供应商法定代表人（单位负责人）授权代表签字：任永强

日期：2024 年 9 月 29 日



鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造工程

序号	名称及规格	数量	单位	备注
1	投标总价			
2	材料费			
3	人工费			
4	机械费			

投标人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造

投标总价 (小写): 911477.7

(大写): 玖拾壹万壹仟肆佰柒拾柒元柒角

投 标 人: _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____



编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

密 封 投 标 总 价 单 据 已 计 算 完 毕

单位工程投标报价汇总表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	588862.16	
1.1	塑钢窗工程	118522.18	
1.2	楼地面改造	183056.98	
1.3	外墙面改造	130717.25	
1.4	墙面改造	70907.02	
1.5	天棚改造	63321.45	
1.6	栏板压顶改造	1520.59	
1.7	屋面改造	20816.69	
2	措施项目	60574.93	
2.1	其中：安全文明施工费	24840.9	
2.2	其他措施费（费率类）	11428.21	
2.3	单价措施费	24305.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	30801.98	—
4.1	定额规费	30801.98	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	680239.07	
6	增值税	61221.52	—
7	含税工程造价合计	741460.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		741,460.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		塑钢窗工程					118522.18	
1	011610002009	金属门窗拆除	拆除塑钢窗 1.单个面积2.5m2以内 2.建筑垃圾外运；自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	26	22.78	592.28	
2	011610002010	金属门窗拆除	拆除塑钢窗 1.单个面积4m2以内 2.建筑垃圾外运；自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	60	22.78	1366.8	
3	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗 2.含纱扇 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	260.50	334.32	87090.36	
4	011610002011	金属门窗拆除	拆除原有铁门 1.单个面积4m2以内 2.建筑垃圾外运；自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	30	22.78	683.4	
5	010802001001	金属（塑钢）门	1.新安装铝合金外平开门 2.门标号：M0929 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	78.3	367.68	28789.34	
		分部小计					118522.18	
		楼地面改造					183056.98	
1	011604001003	平面抹灰层拆除	拆除楼地面（所有房间、走廊、楼梯间） 1.拆除瓷砖地面面层至结构层 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1127.48	18.63	21004.95	
本页小计							139527.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011604001004	平面抹灰层拆除	拆除楼地面（室外台阶） 1.拆除瓷砖地面面层至结构层 2.拆除垃圾外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	25.90	18.63	482.52	
3	011101002001	现浇水磨石楼地面	位置：所有房间、走廊 1.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 2.素水泥浆一道 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1055.98	138.54	146295.47	
4	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	楼梯地板砖 1.楼梯间铺设水磨石地面 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层 5.素水泥浆一道 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	71.50	138.54	9905.61	
5	010507004002	台阶平台	室外台阶 1.室外台阶铺设水磨石地面 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层 5.素水泥浆一道 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	38.75	138.54	5368.43	
		分部小计					183056.98	
		外墙面改造					130717.25	
1	011608002011	铲除涂料面	位置：教学楼外墙 1.涂料面层铲除 2.铲除垃圾外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	994.35	4.26	4235.93	
本页小计							166287.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001010	抹灰面油漆	新做教学楼真石漆外墙面 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂中层涂料 4. 涂饰面层真石漆 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 详见图集：12YJ 1-外墙9A 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	934.68	127.2	118891.3	
3	011406001011	抹灰面油漆	新做教学楼真石漆柱面 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂中层涂料 4. 涂饰面层真石漆 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 详见图集：12YJ 1-外墙9A 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	59.67	127.2	7590.02	
		分部小计					130717.25	
		墙面改造					70907.02	
1	011608002009	铲除涂料面	位置：原所有房间内墙面、走廊及楼梯间油漆墙裙 1. 涂料面层铲除 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	1445.42	4.26	6157.49	
本页小计							132638.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011605002002	立面块料拆除	位置：房间内瓷砖墙裙（除走廊、楼梯间） 1. 剔除房间内瓷砖墙裙 2. 清理基层 3. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范	m2	668.99	9.25	6188.16	
3	011407001014	墙面喷刷涂料	位置：所有房间、走廊、楼梯间内墙仿瓷涂料 1. 封底涂料两遍 2. 找平腻子，分遍打磨 3. 仿瓷涂料两遍 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1133.14	21.27	24101.89	
4	011406001009	抹灰面油漆	走廊、楼梯间油漆墙裙1.5米高 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 绿色乳胶漆二遍 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	312.28	34.49	10770.54	
5	011406001012	抹灰面油漆	房间内油漆墙裙1.5米高 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子 4. 底漆一遍 5. 绿色乳胶漆二遍 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	668.99	35.41	23688.94	
		分部小计					70907.02	
		天棚改造					63321.45	
1	011608002010	铲除涂料面	位置：原教学楼所有天棚 1. 油漆墙裙涂料铲除 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	1452.66	4.25	6173.81	
本页小计							70923.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚仿瓷涂料 1.封底涂料两遍 2.找平腻子，分遍打磨 3.仿瓷涂料两遍 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1452.66	39.34	57147.64	
		分部小计					63321.45	
		栏板压顶改造					1520.59	
1	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	拆除栏板压顶 1.拆除二层、三层栏板压顶 2.拆除垃圾外运 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.66	736.3	485.96	
2	010507005003	扶手、压顶	栏板墙压顶 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.模板安装与拆除 4.混凝土运输及泵送：自行考虑 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.66	1215.44	802.19	
3	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆箍筋 钢筋HPB300，箍筋直径≤10mm 2.其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.017	5282.94	89.81	
4	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件直筋 钢筋HPB300，直径≤10mm 2.其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.027	5282.59	142.63	
		分部小计					1520.59	
		屋面改造					20816.69	
1	011607002003	防水层拆除	1.拆除原有屋顶防水卷材2层3mm厚（含上翻250mm） 2.建筑垃圾外运 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	446.61	7.24	3233.46	
本页小计							61901.69	

第 6 页 共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程				标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造				第 1 页 共 30 页			
项目编码		011610002009		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	183.4			44.48	18.34			4.44
人工单价				小计				18.34			4.44
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				22.78			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程										标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造		第 8 页 共 30 页			
项目编码		011101002001		项目名称		现浇水磨石楼地面		计量单位		m2		工程量		1055.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1601.23	253.14	1807.02	76.93	16.01	2.53	18.07				
11-1 480010 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1080.05	450.85	78.33	264.25	10.8	4.51	0.78	2.64				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48				
人工单价				小计				90.99	22.54	3.31	21.67				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				138.54							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	白水泥				kg	11.8678	0.57	6.76							
	白石子 中八厘				kg	23.8048	0.13	3.09							
	金刚石 综合				块	0.33	12	3.96							
	预拌水泥砂浆 1:3				m3	0.0204	220	4.49							
	水泥 42.5				t	0.0033	390	1.29							
	其他材料费						-	2.92	-						
材料费小计						-	22.51	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程										标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造										第 9 页 共 30 页			
项目编码			011106005001			项目名称			现浇水磨石楼梯面层			计量单位			m2			工程量			71.50		
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1601.23	253.14	1807.02	76.93	16.01	2.53	18.07												
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48												
11-1 J80010 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1080.05	450.85	78.33	264.25	10.8	4.51	0.78	2.64												
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48												
人工单价				小计				90.99				22.54				3.31				21.67			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）													
	白水泥				kg	11.8678	0.57	6.76															
	白石子 中八厘				kg	23.8048	0.13	3.09															
	金刚石 综合				块	0.33	12	3.96															
	预拌水泥砂浆 1:3				m3	0.0204	220	4.49															
	水泥 42.5				t	0.0033	390	1.29															
	其他材料费						-	2.92	-														
材料费小计						-	22.51	-															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		台阶平台		计量单位	m2	工程量	38.75		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1601.23	253.14	1807.02	76.93	16.01	2.53	18.07
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48
11-1 J80010 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1080.05	450.85	78.33	264.25	10.8	4.51	0.78	2.64
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.26		48.42	1.63	1.01		0.48
人工单价				小计				90.99	22.54	3.31	21.67
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				138.54					
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	白水泥			kg	11.8678	0.57	6.76				
	白石子 中八厘			kg	23.8048	0.13	3.09				
	金刚石 综合			块	0.33	12	3.96				
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0204	220	4.49				
	水泥 42.5			t	0.0033	390	1.29				
	其他材料费					-	2.92	-			
材料费小计					-	22.51	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程			标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造			第 12 页 共 30 页	
项目编码		011406001010	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量
			清单综合单价组成明细				934.68
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm) :5	100m2	0.01	382.08	228.59	11.2	110.17
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	4510.48		1251.86
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	697.59	466.48		186.94
09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1	2.05			
人工单价				小计			57.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日;				未计价材料费			54.1
				127.2			0.11
材料 费 明 细	清单项目综合单价			127.2			
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1	2.05	
	醇酸清漆			kg	0.2768	16.89	
	真石漆			kg	4.16	7.5	
	真石面漆			kg	0.312	22	
	成品腻子粉			kg	3.3264	0.7	
	醇酸无光调和漆			kg	0.0927	12	
	醇酸调和漆 白			kg	0.0927	12	
	熟桐油			kg	0.0156	54	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程										标段: 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造										第 14 页 共 30 页			
项目编码			011406001011			项目名称			抹灰面油漆			计量单位			m2			工程量			59.67		
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
9-97 + 9-98* -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm) :5	100m2	0.01	382.08	228.59	11.2	110.17	3.82	2.29	0.11	1.4	3.82	2.29	0.11	1.4								
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	4510.48		1251.86	46.69	45.1		12.52	46.69	45.1		12.52								
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	697.59	466.48		186.94	6.98	4.66		1.87	6.98	4.66		1.87								
09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1		2.05				2.05				2.05										
人工单价				小计				57.49				0.11				15.49							
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																							
127.2																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)													
	玻璃纤维网格布(耐碱)				m2	1	2.05	2.05															
	醇酸清漆				kg	0.2768	16.89	4.68															
	真石漆				kg	4.16	7.5	31.2															
	真石面漆				kg	0.312	22	6.86															
	成品腻子粉				kg	3.3264	0.7	2.33															
	醇酸无光调和漆				kg	0.0927	12	1.11															
	醇酸调和漆 白				kg	0.0927	12	1.11															
熟桐油				kg	0.0156	54	0.84																

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

表-09

综合单价分析表

[illegible]

表-09

综合单价分析表

项目编码				项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	668.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费		
11-6 换	水泥砂浆楼地面、混凝土或硬基层上,20mm 实际厚度 (mm) :18 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1366.93	422.39	70.49	330.31	13.67	4.22	0.7	3.3
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	697.59	466.48		186.94	6.98	4.66		1.87
人工单价				小计			20.65	8.88	0.7	5.17	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0184	220	4.05				
	成品腻子粉			kg	1.2852	0.7	0.9				
	醇酸无光调和漆			kg	0.0927	12	1.11				
	醇酸调和漆 白			kg	0.0927	12	1.11				
	熟桐油			kg	0.0156	54	0.84				
	其他材料费					-	0.88	-			
材料费小计					-	8.9	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程										标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造										第 22 页 共 30 页	
项目编码			011407002002			项目名称			天棚喷射涂料			计量单位		m2		工程量		1452.66			
清单综合单价组成明细										合价											
										单价											
定额编号	定额项目名称			定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍			100m2	0.01	1796.32	304.93		481.76	17.96	3.05		4.82								
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍			100m2	0.01	697.59	466.48		186.94	6.98	4.66		1.87								
人工单价						小计									6.69						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日						未计价材料费										39.34					
清单项目综合单价																					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）							
	成品腻子粉					kg	2.5704	0.7		1.8											
	醇酸无光调和漆					kg	0.0927	12		1.11											
	醇酸调和漆 白					kg	0.0927	12		1.11											
	熟桐油					kg	0.0156	54		0.84											
	仿瓷涂料					kg	1.27	1.62		2.06											
其他材料费										-		0.79		-							
材料费小计										-		7.72		-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程

标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程

标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称: 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					145221.35	
1	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱APZ 2.安装方式：距地0.3m安装 3.其它：详见图纸及相关规范要求	台	1	476.75	476.75	
2	030404017010	配电箱	1.名称：配电箱ALZ 2.安装方式：距地0.3m 3.其它：详见图纸及相关规范要求	台	1	476.75	476.75	
3	030404017011	配电箱	1.名称：配电箱AP1、AP2、AP3 2.接线端子材质、规格：4mm ² 3.安装方式：距地1.8m安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台	3	476.75	1430.25	
4	030404017012	配电箱	1.名称：配电箱AL1、AL2、AL3 2.端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4mm ² 3.安装方式：距地1.8m安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台	3	476.75	1430.25	
5	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱PD 2.端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 3.安装方式：距地1.8m 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台	1	476.75	476.75	
6	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱ALE双电源切换箱 2.端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4mm ² 3.安装方式：距地1.8m 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台	1	476.75	476.75	
本页小计							4767.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411003001	桥架	1.名称：桥架 2.规格：150*75mm 3.桥架支撑架制作安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m	154.28	114.26	17628.03	
8	030411002001	线槽	1.名称：PVC线槽 2.规格：24*14mm 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	1560.31	17.31	27008.97	
9	030411001007	配管	1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明敷 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m	0.6	27.37	16.42	
10	030411001008	配管	1.名称：配管 2.规格：JDG16 3.配置形式：明敷 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m	202.24	24.54	4962.97	
11	030408001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJE-5*10mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m	64.76	26.01	1684.41	
12	030408001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJE-5*6mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m	10.24	26.01	266.34	
13	030411004008	配线	1.名称：线槽配线 2.规格：WDZBYJ2.5mm ² 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	2913.45	4.08	11886.88	
14	030411004009	配线	1.名称：线槽配线 2.规格：WDZNBVJ2.5mm ² 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	417.67	4.08	1704.09	
本页小计							65158.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411004010	配线	1.名称：线槽配线 2.规格：WDZBYJ4mm2 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	5080.02	6.62	33629.73	
16	030411004011	配线	1.名称：线槽配线 2.规格：WDZNBYP4mm2 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	8.4	6.62	55.61	
17	030412005003	荧光灯	1.名称：黑板灯 2.型号：1*36W 3.安装形式：吊装距顶0.5m 4.其它：详见图纸说明及施工规范要求	套	24	139.58	3349.92	
18	030412005004	荧光灯	1.名称：双管荧光灯 2.型号：2*36W 3.安装形式：吊装距顶0.5m 4.其它：详见图纸说明及施工规范要求	套	132	115.21	15207.72	
19	030404034004	照明开关	1.名称：双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：安装高度1.4m 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	30			
20	030404033001	风扇	1.名称：风扇 2.安装方式：吸顶安装，开关距地1.4m 3.含风扇调速开关 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台	90	137.36	12362.4	
21	030412001005	普通灯具	1.名称：声光控制式吸顶灯 2.规格：1x9W 3.吸顶安装 4.其它：详见图纸及相关规范要求	套	39	91.33	3561.87	
本页小计							68167.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030412003005	高度标志（障碍）灯	1. 名称：多信息复合标志灯具 2. 规格：1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度：吊装, 距顶0.5米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	6	126.68	760.08	
23	030412003006	高度标志（障碍）灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 规格：1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度：壁装, 安装高度0.3米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	8	121.63	973.04	
24	030412003007	高度标志（障碍）灯	1. 名称：E疏散出口灯 2. 规格：1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度：吊装, 距顶0.5米, 门楣上0.2米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	2	126.68	253.36	
25	030412003008	高度标志（障碍）灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 规格：1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度：吊装, 距顶0.5米, 门楣上0.2米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	3	126.68	380.04	
26	030412003009	高度标志（障碍）灯	1. 名称：应急照明灯 2. 规格：2x3W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度：壁装, 安装高度2.0米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	17	126.78	2155.26	
本页小计							4521.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程 标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030404035008	插座	1. 名称：安全型双联二三极插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：安装高度为0.3米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	78	17.95	1400.1	
28	030404035009	插座	1. 名称：安全型柜体空调插座 2. 规格：250V, 16A 3. 安装方式：安装高度为0.3米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	12	23.05	276.6	
29	030404035010	插座	1. 名称：安全型分体空调插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：安装高度为1.8米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	6	17.95	107.7	
30	030404035011	插座	1. 名称：安全型教室室内广播专用插座 2. 规格：250V, 10A 3. 安装方式：安装高度为2.5米 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	18	17.95	323.1	
31	030411006003	接线盒	1. 名称：投影仪及多媒体电源接线盒 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	12	7.42	89.04	
32	030414002002	送配电装置系统	1. 名称：送配电调试 2. 电压等级(kV)：1kV 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	系统	1	410.17	410.17	
		分部小计					145221.35	
		弱电						
		分部小计						
		措施项目					815.17	
1	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆费 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	项	1	815.17	815.17	
本页小计							3421.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程		标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造	第 6 页 共 6 页
合 计		146036.52	

综合单价分析表

[illegible]

表-09

综合单价分析表

[illegible]

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程			标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造			第 17 页 共 33 页					
项目编码		030412005003	项目名称		荧光灯	计量单位	套	工程量	24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	18.74	43.95		6.19	18.74	43.95		6.19
人工单价				小计				18.74	43.95		6.19
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				70.7			
清单项目综合单价										139.58	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	吊盒			个	2.04	1.13	2.31				
	瓜子灯链大号			m	3.03	4.56	13.82				
	铜芯橡皮花线 BXH2*23/0.15mm2			m	1.527	2	3.05				
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3				
	黑板灯 吊链式 单管			套	1.01	70	70.7				
	其他材料费					-	4.48	-			
材料费小计					-	114.65	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程			标段：鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造			第 18 页 共 33 页		
项目编码		030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	132
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	23.43	43.95		7.43	7.43
人工单价				小计			23.43	7.43
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费			40.4	
				清单项目综合单价			115.21	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	吊盒	个	2.04	1.13	2.31			
	瓜子灯链大号	m	3.03	4.56	13.82			
	铜芯橡皮花线 BXH2*23/0.15mm2	m	1.527	2	3.05			
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3			
	双管荧光灯 吊链式 双管	套	1.01	40	40.4			
	其他材料费			-	4.48	-		
	材料费小计			-	84.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

主要材料价格表

工程名称： 鸿畅镇第二初级中学教学楼维修改造-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]